

FORMATO DE COTIZACIÓN.

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN BREVE	SUBTOTAL
1	1	Servicios integrales, incluye logística, renta de equipo de audio, iluminación y todo lo necesario para la correcta ejecución del evento Macrofest, según Ficha Técnica.	
* Lo anterior con las especificaciones y características de las bases, ficha técnica y junta de aclaraciones. *I.V.A. 16% *La adjudicación será por lote a un solo proveedor.			IVA
			TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Ficha Técnica

CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES INCLUYE LOGISTICA, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PARA EL EVENTO MACROFEST A CELEBRARSE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL PARQUE TOLTECA EN GUADALUPE, N.L. A LAS 18:00 HORAS

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas"

Información General de la Contratación

Secretaría	SECRETARÍA DE CULTURA
Unidad Administrativa / Dependencia solicitante:	DIRECCION DE CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES
Justificación de la contratación	Derivado de las facultades y atribuciones de la Secretaría de cultura del Estado, y con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos culturales, a través de la valoración, preservación y divulgación de nuestra diversidad y patrimonio cultural, El evento Macrofest, al ser un festival de música y entretenimiento, es una excelente oportunidad para promover la cultura . Realizarlo en un espacio como el Parque Tolteca, permite acercar estos eventos a un público diverso, creando una experiencia única que resalta la identidad cultural de la ciudad o región.
Descripción detallada de la contratación	SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACIÓN Y DEMÁS NECESIDADES TÉCNICAS PARA LLEVAR A CABO EL MACROFEST EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 18:00 HORAS PA 24 D&B J8/J12 LOUDSPEAKER 24 D&B J SUBWOOFER 02 J FLYING FRAME + J HOIST CONNECTOR CHAIN 24 AMP. D80 04 MOTORES 1 TON -- SISTEMA DE RIGGING Y SET DE CABLEADO NECESARIO FRONT FILL 04 D&B J8 LOUDSPEAKER 01 AMP. D80 OUT FILL 08 D&B J8/ LOUDSPEAKER 02 J FLYING FRAME + J HOIST CONNECTOR CHAIN 02 MOTORES 1 TON 04 AMP. D80 FOH 01 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL YAMAHA CL5 + 2 RIOS. 01 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL YAMAHA DM7 + 2 RIOS 01 PROCESADOR DE AUDIO DOLBY LAKE 02 MONITOR MACKIE + SM 58 SWITCH 02 CABLES DE CAT 5 STAGE -FOH MONITORES 01 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL 48 CH YAMAHA CL5 + 2 RIOS 01 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL YAMAHA DM7 + 2 RIOS





10 MONITORES DE PISO D&B M4
02 D&B M4 (DRUM-FILL)
01 D&B J SUB (DRUM- FILL)
06 D&B J8 LOUDSPEAKER (SIDE-FILL)
02 D&B J SUB (SIDE FILL)
02 J FLYING FRAME + J HOIST CONNECTOR CHAIN
02 MOTORES 1 TON
02 MONITOR MACKIE + SM 58 SWITCH
IN EAR MONITOR SYSTEM
01 SHURE AXIENT DIGITAL SPECTRUM MANAGER AD600
02 PSM AXIENT ADTQ (8CH.)
08 IN EAR PSM AXIENT ADXR (8 BODY PACK)
01 DIGITAL PSM ANTENNA COMBINER AD8C
01 SHOWLINK ACCESS POINT AD610
01 BATTERY RACK CHARGER SBRC + 4 SBM910
01 HELICAL ANTENNA HA-4540 + BNC UA850

SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
04 SHURE AXIENT AD4Q 4 CANALES DIGITALES (16 canales)
08 SHURE AXIENT AD2 SM 58 WA371 MIC CLIP
04 SHURE AXIENT AD1+ BETA 98
04 SHURE AXIENT AD1+ 4 WA302 (CABLE DE INSTRUMENTO)
01 SHURE UA844+SWB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ANTENA
02 ANTENA HELICOIDAL S4540
02 CABLES RG-8 BNC 50 OMHS 15 ft.

MICRÓFONOS ELENCO 1
01 BETA 91
01 BETA 52
04 SENN MD421
04 SENN E604
03 BETA 57
08 KSM 137
07 SM 57
04 BETA 56
03 BETA 98
05 SM 58
05 BETA 58
06 TB SHURE SV100
04 VP82

MICRÓFONOS ELENCO 2
01 BETA 91
01 BETA 52
08 DPA4099
03 BETA 57
08 KSM 137/SM 81
10 SM 57
03 BETA 98
05 SM 58
05 BETA 58
03 DIADEMAS SM35
10 DI

BACKLINE ELENCO 1
BATERÍA
01 DRUM YAMAHA
01 BOMBO 22"
01 TAROLA 14"



01 RACK TOM 10", 12"
01 FLOOR TOM 14" 16",
01 BASE DE HIT HAT
01 BASE DE TAROLA
08 BASES DE PLATILLO CON BOOM
01 ASIENTO AJUSTABLE
01 PEDAL SENCILLO
01 SET DE PLATILLOS

PERCUSIONES
01 SET DE 3 LP GALAXI GIOVANNI CONGAS: CONGA, TUMBA, TUMBADORA
01 SET DE BONGO STAND
01 MESA DE TOYS
04 STAND DE PLATILLOS + SET DE PLATILLOS
01 SET DE TOYS COMPLETO, CAMPANA CHA, COW BELL CON CLAMP, JAM BLOCK CON CLAMP

AMPLIFICADOR DE BAJO
01 AMPLIFICADOR AMPEG SVT 3PRO
01 GABINETE AMPEG SVT-810 + STANDS PARA BAJO

AMPLIFICADOR DE GUITARRA
01 ROLAND JAZZ CHORUS+ 01 STANDS PARA GUITARRA

BACKLINE ELENCO 2
BATERÍA:
01 BATERÍA YAMAHA BIRCH CUSTOM
01 22" KICK
01 10", 12" TOM
01 14", 16" FLOOR TOM
01 14" X 5" SNARE YAMAHA BIRCH CUSTOM
01 HI HAT + STAND
02 SNARE + STAND
06 CYMBAL STANDS
01 HH STAND
01 DRUM THRONE
01 DRUM PEDALS

PERCUSIÓN:
01 SET DE 2 LP GALAXI GIOVANNI CONGAS: CONGA, TUMBA
01 SET DE TIMBALES ALX ACUÑA
01 MESA DE TOYS
01 SET DE PLATILLOS
02 STAND DE PLATILLOS
01 SET DE TOYS SENCILLO

BAJO:
01 AMPLIFICADOR SVT 2
01 BOCINA AMPEG 8X10+BASES PARA GUITARRA

VIDEO:
PANTALLA DE LED CENTRAL BACK
01 PANTALLA DE LED DE BACK DE 3 mm SMD MEDIDAS 15m X 5m
01 BUMPERS PARA PANTALLA DE 18m
08 MOTORES 1 TON
05 TRUSS MKII 3m

PANTALLA DE LED CCTV
02 PANTALLA DE LED DE BACK DE 3 mm SMD 5m X 8m CON FRAME DE ALUMINIO CON



CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL VIENTO

02 BUMPERS PARA PANTALLA DE 6 m

06 MOTORES 2 TON

04 TRUSS MKII 3m

PANTALLA OUT FILL (OUT FILL)

01 PANTALLA DE LED DE BACK DE 3 mm SMD 4m X 3

02 MOTORES 1 TON

01 TRUSS MKII 4.5m

PROCESADORES

01 NOVASTAR PRO UHD JR

02 NOVASTAR VX1000

02 PROCESADOR NOVASTAR MCTRL600 ENTRADAS HDMI Y SDI,

TELEPRONTER

02 TELEPRONTER DE 32"

01 DISTRIBUIDOR DE HDMI

01 SET DE CABLEADO HDMI DE 10m

ILUMINACIÓN

01 CONSOLA GRAND MA 2

01 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL DMX (SPLITTER)

02 MAQUINA DE HUMO AMHAZE STADIUM + VENTILADOR

01 NODO ARTNET 08 UNIVERSOS

21.- CHAUVET MAVERICK MK3 WASH / PROTEUS RAYZOR 1960

24.- ROGUE R2 WASH / MAC AURA

30.- SHARPY PLUS/ MEGA POINTE / MAVERICK STORM 1 HYBRID / PLATINUM FLX

15.- CHORUS LINE 16 / COLORADO PXL BAR 16

24.- PROTRON 3K COLOR

10.- CHAUVET STRIKE 4 / MOLEFAY 2 CELDAS

01 SET DE CABLEADO DE CORRIENTE PARA TODO EL EQUIPO DE ILUMINACIÓN

01 SET DE CABLEADO DE SEÑAL PARA TODO EL EQUIPO DE ILUMINACIÓN

01 SISTEMA DE INTERCOM INALÁMBRICO HOLLYLAND DE 3 ESTACIONES

ESTRUCTURAS

40 TRUSS MKII 3m (BLACK)

02 ESCALERAS DE 9 ESPACIOS

06 ESCALERAS DE 8 ESPACIOS

34 MOTORES 1 TON.

01 CONTROLADORES DE 16 CH.

01 SISTEMA DE RIGGING NECESARIO

GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA

01 PLANTA DE LUZ 200KVA (ILUMINACIÓN)

01 PLANTA DE LUZ 175 KVA (AUDIO)

01 PLANTA DE LUZ 80KVA (VIDEO)

01 PLANTA DE LUZ 125 KVA (SPARE)

01 PLANTA DE LUZ 80 KVA (MOTORES)

80 YELLOW JACKET

14 EXTINGUIDORES

-- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

TECHO HÍBRIDO

01 PARRILLA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 20 TON. DE 23.11m DE FRENTE

X 12.85m DE FONDO (12 m DE ALTURA LIBRE A NIVEL DEL ESCENARIO)

08 MOTORES DE 1 TONELADA

01 CONTROLADOR PARA MOTORES

04 CABLES DE ACERO 5/8 BOA DE 16M DE LARGO



04 POLEAS DE CARGA DE PARRILLA
04 SET DE BASE DE CARGA PARA PUNTO DE MOTORES
12 VIGAS DE ACERO DE 1.50 M DE LARGO PARA SOPORTE DE TECHO
04 BANDAS DE 4" PARA SUJECCIÓN DE TECHO
01 LONA NEGRA PARA CUBIERTA SUPERIOR
01 ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL (VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, LLUVIA, TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA)

ESCENARIO Y TORRES DE LAYHER PRINCIPAL
01 TARIMA LAYHER DE 21.42m X 12.85m X 2.30m DE ALTURA
40 RIGILIZADORES PARA PUNTOS DE CONTENEDORES
02 ESCALERA DE ACCESO LATERAL CON BARANDAL
02 TORRES LAYHER DE 10.28m X 12.85 m @ 14m DE ALTURA (PARA PANTALLAS, AUDIO Y ÁREAS DE TRABAJO)
02 CANTILIVER DE 2.57m X 2.57m (PARA AUDIO PRINCIPAL)
02 CANTILIVER DE 2.57m X 2.57m (PARA AUDIO OUT FILL)
06 VIGAS PARA PARA PANTALLAS LATERALES
06 VIGAS PARA PARA PANTALLAS LATERALES
01 TORRES LAYHER DE 21.42m X 5.14m @ 14 m DE ALTURA (BACK DE ESCENARIO)
-- BASES REGULABLES NECESARIAS PARA NIVELACIÓN DE 0 A 40 CM EN EXPLANADA
-- ANDAMIAJE PARA NIVELACIÓN DE DECLIVE DE 0 A 1 M EN EXPLANADA
-- TODAS LAS PAREDES LATERALES Y BACK DEL ESCENARIO CUBIERTA CON LONA COLOR NEGRA DE PISO A TECHO
-- SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE LONAS MESH DE IMAGEN ALUSIVOS AL EVENTO PROPIEDAD DEL CLIENTE

EXTRAS TARIMAS
03 TARIMAS DE 2m X 1m A 1m DE ALTURA (TV NL)
04 TARIMAS DE 2m X 1m A 1m DE ALTURA (TELEVISORAS)
01 AGREGADO DE LAYHER PARA INTÉRPRETES DE SEÑAS DE 2.57m X 2.57m A 2.30m DE ALTURA
FOH DE LAYHER
01 FRONT OF HOUSE ÁREA DE: 5.14m X 5.14m X 30CM + TECHO.
02 ÁREAS DE CAMARAS MEDIDAS DE: 2.57m X 2.57m X 4m + TECHO.
03 PISO DE CARGA PARA CONTRA PESO ENLATERAL DE TORRE
01 TORRE PARA PANTALLA DE DELAY LAYHER DE 5.14m X 2.57m A 8m DE ALTURA

SOBRE ESCENARIO ELENCO 1
02 ROLLING RISER DE 2.44 X 2.44m A .60 m. DE ALTURA
01 ROLLING RISER DE 3.56 X 2.44m A .60 m. DE ALTURA

SOBRE ESCENARIO ELENCO 2
03 ROLLING RISER DE 2.44 X 2.44m A .30 m. DE ALTURA

CONTRAPESOS PARA ESCENARIO Y FOH
30 CONTENEDORES DE AGUA DE 1000 LITROS
03 PIPAS DE LLENADO DE AGUA 10,000 LITROS C/U.
03 PIPAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA 10,000 LITROS C/U.

PREDICCIÓN DE SISTEMA
01 PREDICCIÓN DE SISTEMAS Y ACÚSTICA ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL MISMO
20 RADIOFRECUENCIAS DE COMUNICACIÓN CON ACCESORIOS (BOCINA O CHÍCHARO)

PERSONAL
01 OPERADOR DE GENERADORES DURANTE TODO MOMENTO DEL EVENTO
01 TÉCNICO DE RF RESPONSABLE DE OPERACIÓN
01 TÉCNICO DE SISTEMAS DE AUDIO
01 TÉCNICO ENCARGADO DE PATCH MASTER



02 TÉCNICOS DE AUDIO
01 TÉCNICO DE BACKLINE
01 TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
01 TÉCNICO DE VIDEO
18 TURNOS DE PERSONAL STAGEHAND

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ESCENARIO CONSTRUIDO CON SISTEMA DE ANDAMIAJE CERTIFICADO LAHYER
- CÁLCULO ESTRUCTURAL PERSONALIZADO AL DISEÑO Y LUGAR DEL EVENTO, AVALADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA LAYHER, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE:
CAPACIDAD DE CARGAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS, INCLUYENDO RESISTENCIA AL VIENTO.
- ANÁLISIS DE CÁLCULO DE CONTRA PESO.
- ANÁLISIS DE CARGA – VIGAS DE ALUMINIO Y PLATAFORMAS (DECKS).
- ANÁLISIS DE AUTOESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.
- MONITOR DE RÁFAGAS DE VIENTO EN LA PARTE ALTA DEL ESCENARIO
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PARTE DEL PROVEEDOR
- REUNIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE, REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DESMONTAJE
- PERSONAL CAPACITADO CON CERTIFICACIÓN:
DC3 – CONSTANCIA DE HABILIDADES TRABAJO EN ALTURAS
DC3 – CONSTANCIA DE SUPERVISOR Y PREVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Nota: "En estricto apego AL ARTÍCULO 60 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, sin limitar la libre participación de los interesados, las marcas son sólo referencias de calidad más NO limitativas."





Entregables

Entregables dentro del sobre técnico

- Copia simple de cédula de determinación de cuotas IMSS del último bimestre a nombre del proveedor que compruebe que sus empleados cuentan con constancia de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que asume con relación a sus empleados, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de daños en contra de cualquier dependencia de Gobierno del Estado de Nuevo León, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus empleados, todas las responsabilidades liberando al Gobierno del Estado de Nuevo León de responsabilidad alguna a este respecto.
- Documento que acredite la predicción de audio con los equipos a licitar, que deberá cubrir al 100% el área destinada para el evento en el Parque Tolteca con una presión sonora de 110 DB en todas las áreas.
- Manifestación bajo protesta de decir verdad que los trabajadores que emplee para la actividad solicitada cuentan con un seguro médico vigente.

Entregables al momento de la firma del contrato

Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.



Tiempos y lugares

Período de contratación

23 DE NOVIEMBRE DEL 2025

MONTAJE 06 DIAS NATURALES PREVIOS AL EVENTO INICIANDO LUNES 17 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9:00 AM, QUEDANDO LISTO PARA LAS 9:00 AM DEL DÍA DEL EVENTO Y DESMONTAJE 5 DIAS NATURALES POSTERIOR AL TERMINO DEL EVENTO CONCLUYENDO EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 6:00 PM.

Tiempo de Entrega

MONTAJE 06 DIAS NATURALES PREVIOS AL EVENTO INICIANDO LUNES 17 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9:00 AM, QUEDANDO LISTO PARA LAS 9:00 AM DEL DÍA DEL EVENTO Y DESMONTAJE 5 DIAS NATURALES POSTERIOR AL TERMINO DEL EVENTO CONCLUYENDO EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 6:00 PM.

Lugar de prestación de contratación

PARQUE TOLTECA UBICADO EN AV. TOLTECA S/N EN GUADALUPE, NUEVO LEON



Perfil del personal

PERSONAL

01 OPERADOR DE GENERADORES DURANTE TODO MOMENTO DEL EVENTO

01 TÉCNICO DE RF RESPONSABLE DE OPERACIÓN

01 TÉCNICO DE SISTEMAS DE AUDIO

01 TÉCNICO ENCARGADO DE PATCH MASTER

02 TÉCNICOS DE AUDIO

01 TÉCNICO DE BACKLINE

01 TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

01 TÉCNICO DE VIDEO

18 TURNOS DE PERSONAL STAGEHAND

LOS TURNOS DEL PERSONAL SON DE 8 HORAS DIARIAS

Responsable de entrega-recepción

LIC. LUIS ALBERTO MÉNDEZ GARZA DIRECTOR DE CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES

Garantías del producto o servicio

N/A

Pagos y penalidades

Forma de pago

100% DE CONTADO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD REQUIRENTE Y/O UNIDAD USUARIA, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LOS BIENES.

Penalidades

LA PENALIDAD SERÁ POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CADA HORA DE ATRASO DE LA HORA MARCADA DE MONTAJE.

LA PENALIDAD SERÁ POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CADA HORA DE ATRASO DE LA HORA MARCADA DE DESMONTAJE.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL